

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Budowa: Lider Usług Komunalno-Samorządowych
Obiekt: Biurowiec
Rodzaj robót: Budowlane - okładziny posadzek i ścian
Lokalizacja: ul. Nad Strugą 63-100 Środa Wlkp
Dz.nr ewid. 3885 obręb 004

Zamawiający: Lider Usług Komunalno-Samorządowych
Ul. Wisony Ludów 3
63-000 Środa Wlkp

Wykonawca:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Sporządzający:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Budowa: Lider Usług Komunalno-Samorządowych

Obiekt: Biurowiec

Rodzaj robót: Budowlane - okładziny posadzek i ścian

Lokalizacja: ul. Nad Strugą 63-100 Środa Wlkp

Dz.nr ewid. 3885 obręb 004

Zamawiający: Lider Usług Komunalno-Samorządowych

Ul. Wisony Ludów 3

63-000 Środa Wlkp

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Parter					
1.1	Posadzki					
1.1.1	Okładzina z płytek gresowych - CPV 45431000-7: Kładzenie płytek					
1.1.1.1	Pomieszczenie 1.01					
1.1.1.1	10	STB-00/01 Gruntowanie podłożu poziomymi preparatami gruntującymi	m ²	35,47		
1.1.1.1	20	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	33,06		
1.1.1.1	30	STB-00/01 Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	24,18		
1.1.1.1	40	STB-00/01 Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	2,00		
1.1.1.1	50	STB-00/01 Osadzenie w podłożu betonowym ramy wycieraczki 200x120 (materiał Inwestora)	szt	1,00		
1.1.1.2	Pomieszczenie 1.02+1.03					
1.1.1.2	10	STB-00/01 Gruntowanie podłożu poziomymi preparatami gruntującymi	m ²	7,57		
1.1.1.2	20	STB-00/01 Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocia klasa I wg DIN 18195 ,podpłytkowa posadzki	m ²	7,57		
1.1.1.2	30	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x30 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	7,57		
1.1.1.2	40	STB-00/01 Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	2,00		
1.1.1.3	Pomieszczenie 1.04					

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.1.1.3	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	40,53		
1.1.1.3	20	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	38,22		
1.1.1.3	30	STB-00/01 Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	23,10		
1.1.1.3	40	STB-00/01 Dylatacja posadzki	metr	5,20		
1.1.1.4	Pomieszczenie 1.05					
1.1.1.4	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	21,52		
1.1.1.4	20	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	19,75		
1.1.1.4	30	STB-00/01 Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	17,64		
1.1.1.5	Pomieszczenie 1.06					
1.1.1.5	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	14,34		
1.1.1.5	20	STB-00/01 Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocią klasa II wg DIN 18195 ,podpłytkowa posadzki	m ²	14,34		
1.1.1.5	30	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	14,34		
1.1.1.5	40	STB-00/01 Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	2,00		
1.1.1.6	Pomieszczenie 1.07					
1.1.1.6	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	15,74		
1.1.1.6	20	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	14,26		
1.1.1.6	30	STB-00/01 Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	14,82		
1.1.1.6	40	STB-00/01 Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	1,00		
1.1.1.7	Pomieszczenie 1.08					
1.1.1.7	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	3,41		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.1.1.7	20	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	2,95		
1.1.1.7	30	STB-00/01 Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	4,56		
1.1.1.7	40	STB-00/01 Osadzenie w podłożu betonowym ramy wycieraczki 120x90 (materiał Inwestora)	szt	1,00		
1.1.1.8	Pomieszczenie 1.09					
1.1.1.8	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	55,83		
1.1.1.8	20	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	52,96		
1.1.1.8	30	STB-00/01 Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	28,70		
1.1.1.8	40	STB-00/01 Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	1,00		
1.1.1.8	50	STB-00/01 Dylatacja posadzki	metr	5,30		
1.1.1.9	Pomieszczenie 1.10-ciąg komunikacyjny					
1.1.1.9	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	6,98		
1.1.1.9	20	STB-00/01 Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocą klasa I wg DIN 18195 ,podpłytkowa posadzki	m ²	6,98		
1.1.1.9	30	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	6,98		
1.1.1.9	40	STB-00/01 Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	2,00		
1.1.1.10	Pomieszczenie 1.10.1-część prysznicowa					
1.1.1.10	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	22,13		
1.1.1.10	20	STB-00/01 Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocą klasa II wg DIN 18195 ,podpłytkowa posadzki	m ²	22,13		
1.1.1.10	30	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	22,13		
1.1.1.11	Pomieszczenie 1.10.2-ciąg komunikacyjny, umywalnia					
1.1.1.11	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	23,38		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.1.1.11	20	STB-00/01 Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocią klasa I wg DIN 18195 ,podpłytkowa posadzki	m ²	23,38		
1.1.1.11	30	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	23,38		
1.1.1.12	Pomieszczenie 1.11					
1.1.1.12	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	58,60		
1.1.1.12	20	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	55,09		
1.1.1.12	30	STB-00/01 Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	35,08		
1.1.1.12	40	STB-00/01 Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	1,00		
1.1.1.12	50	STB-00/01 Dylatacja posadzki	metr	13,90		
1.1.1.13	Pomieszczenie 1.12					
1.1.1.13	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	19,67		
1.1.1.13	20	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	17,93		
1.1.1.13	30	STB-00/01 Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	17,40		
1.1.1.13	40	STB-00/01 Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	1,00		
1.1.1.13	50	STB-00/01 Osadzenie w podłożu betonowym ramy wycieraczki 120x90 (materiał Inwestora)	szt	1,00		
1.1.1.14	Pomieszczenie 1.13					
1.1.1.14	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	19,23		
1.1.1.14	20	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	18,04		
1.1.1.14	30	STB-00/01 Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	17,18		
1.1.1.14	40	STB-00/01 Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	1,00		
1.1.1.15	Pomieszczenie 1.14					

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.1.1.15	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	4,48		
1.1.1.15	20	STB-00/01 Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocią klasa II wg DIN 18195 ,podpłytkowa posadzki	m ²	4,48		
1.1.1.15	30	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	4,48		
1.1.1.15	40	STB-00/01 Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	1,00		
1.1.1.16	Pomieszczenie 1.15					
1.1.1.16	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	86,32		
1.1.1.16	20	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	82,63		
1.1.1.16	30	STB-00/01 Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	36,92		
1.1.1.16	40	STB-00/01 Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	2,00		
1.1.1.16	50	STB-00/01 Dylatacja posadzki	metr	18,95		
1.1.1.17	Pomieszczenie 1.16					
1.1.1.17	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	8,69		
1.1.1.17	20	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	7,92		
1.1.1.17	30	STB-00/01 Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	8,10		
1.1.2	Montaż wykładziny podłogowej antyelektrostatycznej z PCV CPV 44112200-0: Wykładziny podłogowe					
1.1.2.1	Pomieszczenie 1.17 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych					
1.1.2.1	10	STB-00/01 Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową PCV	m ²	10,35		
1.1.2.1	20	STB-00/01 Posadzka rulonowa z wykładziny antyelektrostatycznej	m ²	10,35		
1.1.2.1	30	STB-00/01 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	10,35		
1.1.2.1	40	STB-00/01 Listwy przyściennie	metr	16,99		
1.1.2.1	50	STB-00/01 Podłączenie wykładziny pod uziom	kmpl	1,00		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2	Ściany					
1.2.1	Parter okładzina z płytek gresowych - CPV 45431000-7: Kładzenie płytek					
1.2.1.1	Pomieszczenia 1.02,1.03					
1.2.1.1	10	STB-00/02 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	40,80		
1.2.1.1	20	STB-00/02 Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocia klasa I wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	3,81		
1.2.1.1	30	STB-00/02 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	40,80		
1.2.1.2	Pomieszczenie 1.06					
1.2.1.2	10	STB-00/02 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	39,05		
1.2.1.2	20	STB-00/02 Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocia klasa II wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	18,82		
1.2.1.2	30	STB-00/02 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	39,05		
1.2.1.3	Pomieszczenie 1.10					
1.2.1.3	10	STB-00/02 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	15,24		
1.2.1.3	20	STB-00/02 Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocia klasa I wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	2,15		
1.2.1.3	30	STB-00/02 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	15,24		
1.2.1.4	Pomieszczenie 1.10.1					
1.2.1.4	10	STB-00/02 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	49,85		
1.2.1.4	20	STB-00/02 Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocia klasa II wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	27,48		
1.2.1.4	30	STB-00/02 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	49,85		
1.2.1.5	Pomieszczenie 1.10.2					
1.2.1.5	10	STB-00/02 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	43,51		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2.1.5	20	STB-00/02 Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocia klasa I wg DIN 18195 ,podpłytkowa posadzki	m ²	2,85		
1.2.1.5	30	STB-00/02 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	43,51		
1.2.1.6	Pomieszczenie 1.14					
1.2.1.6	10	STB-00/02 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	18,74		
1.2.1.6	20	STB-00/02 Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocia klasa II wg DIN 18195 ,podpłytkowa posadzki	m ²	18,74		
1.2.1.6	30	STB-00/02 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	18,74		
1.2.1.7	Pomieszczenie 1.15					
1.2.1.7	10	STB-00/02 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	9,66		
1.2.1.7	20	STB-00/02 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	9,66		
2	Piętro					
2.1	Posadzki					
2.1.1	Okładzina z płytek gresowych - CPV 45431000-7: Kładzenie płytek					
2.1.1.1	Pomieszczenie 2.01					
2.1.1.1	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	55,00		
2.1.1.1	20	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	50,84		
2.1.1.1	30	STB-00/01 Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	41,55		
2.1.1.1	40	STB-00/01 Listwa wykańczająca z aluminiowa płytki/wykładzina PCV	metr	6,00		
2.1.1.1	50	STB-00/01 Listwa wykańczająca z aluminiowa płytki/płytki	metr	1,30		
2.1.1.1	60	STB-00/01 Dylatacja posadzki	metr	4,60		
2.1.1.2	Pomieszczenie 2.09+2.10					

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.1.1.2	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	9,49		
2.1.1.2	20	STB-00/01 Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocia klasa I wg DIN 18195 ,podpłytkowa posadzki	m ²	9,49		
2.1.1.2	30	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	9,49		
2.1.1.2	40	STB-00/01 Listwa wykańczająca z aluminiowa płytki/płytki	metr	2,00		
2.1.1.3	Pomieszczenie 2.11+2.12					
2.1.1.3	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	9,49		
2.1.1.3	20	STB-00/01 Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocia klasa I wg DIN 18195 ,podpłytkowa posadzki	m ²	9,49		
2.1.1.3	30	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	9,49		
2.1.1.3	40	STB-00/01 Listwa wykańczająca z aluminiowa płytki/płytki	metr	2,00		
2.1.1.4	Pomieszczenie 2.13					
2.1.1.4	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	18,94		
2.1.1.4	20	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	17,70		
2.1.1.4	30	STB-00/01 Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	1,24		
2.1.1.4	40	STB-00/01 Listwa wykańczająca z aluminiowa płytki/płytki	metr	1,00		
2.1.2	Montaż wykładziny podłogowej CPV 44112200-0: Wykładziny podłogowe					
2.1.2.1	Pomieszczenie 2.02 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych - dywanowe					
2.1.2.1	10	STB-00/01 Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową dywanową	m ²	21,46		
2.1.2.1	20	STB-00/01 Posadzka z wykładzin tekstylnych - płytki	m ²	21,46		
2.1.2.1	30	STB-00/01 Listwy przysienne	metr	14,20		
2.1.2.1	40	STB-00/01 Listwa wykańczająca aluminiowa wykładzina/wykładzina	metr	2,00		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.1.2.2		Pomieszczenie 2.03 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych - dywanowe				
2.1.2.2	10	STB-00/01 Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową dywanową	m ²	24,68		
2.1.2.2	20	STB-00/01 Posadzka z wykładzin tekstylnych - płytki	m ²	24,68		
2.1.2.2	30	STB-00/01 Listwy przyścienne	metr	19,44		
2.1.2.3		Pomieszczenie 2.04 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych - dywanowe				
2.1.2.3	10	STB-00/01 Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową dywanową	m ²	30,96		
2.1.2.3	20	STB-00/01 Posadzka z wykładzin tekstylnych - płytki	m ²	30,96		
2.1.2.3	30	STB-00/01 Listwy przyścienne	metr	22,40		
2.1.3		Montaż wykładziny podłogowej z PCV CPV 44112200-0: Wykładziny podłogowe				
2.1.3.1		Pomieszczenie 2.05 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych - PCV				
2.1.3.1	10	STB-00/01 Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową PCV	m ²	30,96		
2.1.3.1	20	STB-00/01 Posadzka rulonowa z wykładziny PCV	m ²	30,96		
2.1.3.1	30	STB-00/01 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	30,96		
2.1.3.1	40	STB-00/01 Listwy przyścienne	metr	23,30		
2.1.3.2		Pomieszczenie 2.06+2.06.1 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych - PCV				
2.1.3.2	10	STB-00/01 Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową PCV	m ²	30,96		
2.1.3.2	20	STB-00/01 Posadzka rulonowa z wykładziny PCV	m ²	30,96		
2.1.3.2	30	STB-00/01 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	30,96		
2.1.3.2	40	STB-00/01 Listwy przyścienne	metr	23,30		
2.1.3.3		Pomieszczenie 2.07+2.07.1 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych - PCV				
2.1.3.3	10	STB-00/01 Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową PCV	m ²	30,96		
2.1.3.3	20	STB-00/01 Posadzka rulonowa z wykładziny PCV	m ²	30,96		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.1.3.3	30	STB-00/01 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	30,96		
2.1.3.3	40	STB-00/01 Listwy przyścienne	metr	23,30		
2.1.3.4	Pomieszczenie 2.14 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych - PCV					
2.1.3.4	10	STB-00/01 Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową PCV	m ²	30,96		
2.1.3.4	20	STB-00/01 Posadzka rulonowa z wykładziny PCV	m ²	30,96		
2.1.3.4	30	STB-00/01 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	30,96		
2.1.3.4	40	STB-00/01 Listwy przyścienne	metr	23,30		
2.1.3.5	Pomieszczenie 2.15+2.15.1 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych - PCV					
2.1.3.5	10	STB-00/01 Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową PCV	m ²	30,96		
2.1.3.5	20	STB-00/01 Posadzka rulonowa z wykładziny PCV	m ²	30,96		
2.1.3.5	30	STB-00/01 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	30,96		
2.1.3.5	40	STB-00/01 Listwy przyścienne	metr	23,30		
2.1.3.6	Pomieszczenie 2.16 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych - PCV					
2.1.3.6	10	STB-00/01 Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową PCV	m ²	30,96		
2.1.3.6	20	STB-00/01 Posadzka rulonowa z wykładziny PCV	m ²	30,96		
2.1.3.6	30	STB-00/01 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	30,96		
2.1.3.6	40	STB-00/01 Listwy przyścienne	metr	23,30		
2.2	Ściany					
2.2.1	Okładzina z płytek gresowych - CPV 45431000-7: Kładzenie płytek					
2.2.1.1	Pomieszczenia 2.09+2.10					
2.2.1.1	10	STB-00/02 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	46,20		
2.2.1.1	20	STB-00/02 Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocą klasa I wg DIN 18195 ,podpłytkowa posadzki	m ²	5,60		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.2.1.1	30	STB-00/02 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	46,20		
2.2.1.2	Pomieszczenia 2.11+2.12					
2.2.1.2	10	STB-00/02 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	46,20		
2.2.1.2	20	STB-00/02 Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocią klasa I wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	5,60		
2.2.1.2	30	STB-00/02 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	46,20		
2.2.1.3	Pomieszczenia 2.13					
2.2.1.3	10	STB-00/02 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	8,42		
2.2.1.3	20	STB-00/02 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	8,42		
3	Klatki schodowe					
3.1	Klatka frontowa					
3.1.1	Pomieszczenie 2.01.1 - posadzka piętra					
3.1.1	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	34,18		
3.1.1	20	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	33,45		
3.1.1	30	STB-00/01 Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	7,35		
3.1.1	40	STB-00/01 Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/wykładzina dywanowa	metr	2,00		
3.1.2	Pomieszczenie 2.01.1 - schody					
3.1.2.1	Pomieszczenie 2.01.1 - podest na półpiętrze					
3.1.2.1	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	5,26		
3.1.2.1	20	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	4,80		
3.1.2.1	30	STB-00/01 Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	7,35		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.1.2.2		Pomieszczenie 2.01.1 - stopnie				
3.1.2.2	10	STB-00/01 Okładziny schodów z płytką gresową frezowaną 30x140 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej gr 5mm	m ²	15,49		
3.1.2.2	20	STB-00/01 Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	6,60		
3.2		Klatka tylna				
3.2.1		Pomieszczenie 2.08.1 - posadzka piętra				
3.2.1	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	5,71		
3.2.1	20	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	5,16		
3.2.1	30	STB-00/01 Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	5,50		
3.2.1	40	STB-00/01 Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	1,00		
3.2.2		Pomieszczenie 2.01.1 - schody				
3.2.2.1		Pomieszczenie 2.01.1 - podest na półpiętrze				
3.2.2.1	10	STB-00/01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	5,08		
3.2.2.1	20	STB-00/01 Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	4,48		
3.2.2.1	30	STB-00/01 Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	6,00		
3.2.2.2		Pomieszczenie 2.01.1 - stopnie				
3.2.2.2	10	STB-00/01 Okładziny schodów z płytką gresową frezowaną 30x140 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej gr 5mm	m ²	15,49		
3.2.2.2	20	STB-00/01 Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	19,80		
OGÓŁEM KOSZTORYS						

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Budowa: Lider Usług Komunalno-Samorządowych
 Obiekt: Biurowiec
 Rodzaj robót: Budowlane - okładziny posadzek i ścian
 Lokalizacja: ul. Nad Strugą 63-100 Środa Włkp
 Dz.nr ewid. 3885 obręb 004

Zamawiający: Lider Usług Komunalno-Samorządowych
 Ul. Wisony Ludów 3
 63-000 Środa Włkp

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Parter				
1.1	Posadzki				
1.1.1	Okładzina z płytek gresowych - CPV 45431000-7: Kładzenie płytek				
1.1.1.1	Pomieszczenie 1.01				
1.1.1.1	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	35,47
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Posadzka	7,05*4,50		31,73
		2 Ościeże	3,40*0,20		0,68
		3 Ościeże	2,00*0,20		0,40
		4 Ościeże	1,00*0,25		0,25
		5 Cokoliki - korytarz	((0,55+0,22+0,22+0,55+7,05+4,50+7,50+0,22+0,22)*0,10-(0,90*4+2,00+1,50)*0,10)		1,39
		6 Cokoliki - magazynek	(1,50+2,90+3,40+1,65+1,70)*0,10-0,90*0,10		1,03
1.1.1.1	20	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	33,06
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Posadzka	7,05*4,50		31,73
		2 Ościeża	3,40*0,20		0,68
		3 Ościeża	2,00*0,20		0,40
		4 Ościeża	1,00*0,25		0,25
1.1.1.1	30	STB-00/01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	24,18
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Cokoliki - korytarz	(0,55+0,22+0,22+0,55+7,05+4,50+7,50+0,22+0,22)-(0,90*4+2,00+1,50)		13,93
		2 Cokoliki - magazynek	(1,50+2,90+3,40+1,65+1,70)-0,90		10,25
1.1.1.1	40	STB-00/01	Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	2,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pomieszczenie 1.01/1.04	1,00		1,00
		2 Pomieszczenie 1.01/1.05	1,00		1,00
1.1.1.1	50	STB-00/01	Osadzenie w podłożu betonowym ramy wycieraczki 200x120 (materiał Inwestora)	szt	1,00
1.1.1.2	Pomieszczenie 1.02+1.03				
1.1.1.2	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	7,57
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pomieszczenie 1.02	3,60		3,60
		2 Pomieszczenie 1.03	3,60		3,60
		3 Progi	1,00*0,12+1,00*0,25		0,37
1.1.1.2	20	STB-00/01	Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocią klasa I wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	7,57
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pomieszczenie 1.02	3,60		3,60
		2 Pomieszczenie 1.03	3,60		3,60
		3 Progi	1,00*0,12+1,00*0,25		0,37

DZ	POZ	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.1.1.2	30	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x30 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	7,57
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pomieszczenie 1.02	3,60	3,60
		2	Pomieszczenie 1.03	3,60	3,60
		3	Progi	1,00*0,12+1,00*0,25	0,37
1.1.1.2	40	STB-00/01	Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	2,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pomieszczenie 1.02/1.01	1,00	1,00
		2	Pomieszczenie 1.03/1.02	1,00	1,00
1.1.1.3			Pomieszczenie 1.04		
1.1.1.3	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	40,53
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Posadzka	7,35*5,20	38,22
		2	Cokoliki	(7,35+5,20)*2*0,10-2,00*0,10	2,31
1.1.1.3	20	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	38,22
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Posadzka	7,35*5,20	38,22
1.1.1.3	30	STB-00/01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	23,10
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(7,35+5,20)*2-2,00	23,10
1.1.1.3	40	STB-00/01	Dylatacja posadzki	metr	5,20
1.1.1.4			Pomieszczenie 1.05		
1.1.1.4	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	21,52
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Posadzka	5,95*3,32	19,75
		2	Cokoliki	(5,95+3,32)*2*0,10-0,90*0,10	1,76
1.1.1.4	20	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	19,75
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Posadzka	5,95*3,32	19,75
1.1.1.4	30	STB-00/01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	17,64
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(5,95+3,32)*2-0,90	17,64
1.1.1.5			Pomieszczenie 1.06		
1.1.1.5	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	14,34
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Posadzka	3,70*3,81	14,10
		2	Progi	0,12*1,00*2	0,24
1.1.1.5	20	STB-00/01	Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocią klasa II wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	14,34
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Posadzka	3,70*3,81	14,10
		2	Progi	0,12*1,00*2	0,24
1.1.1.5	30	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	14,34
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Posadzka	3,70*3,81	14,10
		2	Progi	0,12*1,00*2	0,24
1.1.1.5	40	STB-00/01	Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	2,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pomieszczenie 1.06/1.05	1,00	1,00
		2	Pomieszczenie 1.06/1.07	1,00	1,00

DZ	POZ	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.1.1.6			Pomieszczenie 1.07		
1.1.1.6	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	15,74
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka	<i>Obliczenie ilości</i> (4,50*3,81)-(1,80*1,67)	14,14
		2	Próg	0,12*1,00	0,12
		3	Cokoliki	(4,50+3,81)*2*0,10-(0,90*2)*0,10	1,48
1.1.1.6	20	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	14,26
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka	<i>Obliczenie ilości</i> (4,50*3,81)-(1,80*1,67)	14,14
		2	Próg	0,12*1,00	0,12
1.1.1.6	30	STB-00/01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	14,82
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1		<i>Obliczenie ilości</i> (4,50+3,81)*2-(0,90*2)	14,82
1.1.1.6	40	STB-00/01	Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	1,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 1.07/1.08	<i>Obliczenie ilości</i> 1,00	1,00
1.1.1.7			Pomieszczenie 1.08		
1.1.1.7	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	3,41
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka	<i>Obliczenie ilości</i> 1,68*1,55	2,60
		2	Próg	0,25*1,40	0,35
		3	Cokoliki	(1,68+1,55+0,20)*2*0,10-(1,40+0,90)*0,10	0,46
1.1.1.7	20	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	2,95
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka	<i>Obliczenie ilości</i> 1,68*1,55	2,60
		2	Próg	0,25*1,40	0,35
1.1.1.7	30	STB-00/01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	4,56
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1		<i>Obliczenie ilości</i> (1,68+1,55)*2-(1,40+0,90)	4,16
		2	Oścież	0,20*2	0,40
1.1.1.7	40	STB-00/01	Osadzenie w podłożu betonowym ramy wycieraczki 120x90 (materiał Inwestora)	szt	1,00
1.1.1.8			Pomieszczenie 1.09		
1.1.1.8	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	55,83
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka	<i>Obliczenie ilości</i> 5,30*9,95	52,74
		2	Próg	0,25*0,90	0,23
		3	Cokoliki	(5,30+9,95)*2*0,10-0,90*2*0,10	2,87
1.1.1.8	20	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	52,96
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka	<i>Obliczenie ilości</i> 5,30*9,95	52,74
		2	Próg	0,25*0,90	0,23
1.1.1.8	30	STB-00/01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	28,70
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1		<i>Obliczenie ilości</i> (5,30+9,95)*2-0,90*2	28,70
1.1.1.8	40	STB-00/01	Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	1,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 1.09/1.04	<i>Obliczenie ilości</i> 1,00	1,00
1.1.1.8	50	STB-00/01	Dylatacja posadzki	metr	5,30
1.1.1.9			Pomieszczenie 1.10-ciąg komunikacyjny		

DZ	POZ	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.1.1.9	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	6,98
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Posadzka - ciąg komunikacyjny	4,47*1,48		6,62
		2 Próg	1,70*0,12+1,35*0,12		0,37
1.1.1.9	20	STB-00/01	Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocią klasa I wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	6,98
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Posadzka - ciąg komunikacyjny	4,47*1,48		6,62
		2 Próg	1,70*0,12+1,35*0,12		0,37
1.1.1.9	30	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	6,98
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Posadzka - ciąg komunikacyjny	4,47*1,48		6,62
		2 Próg	1,70*0,12+1,35*0,12		0,37
1.1.1.9	40	STB-00/01	Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	2,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pomieszczenie 1.10/1.09	1,00		1,00
		2 Pomieszczenie 1.10/1.11	1,00		1,00
1.1.1.10			Pomieszczenie 1.10.1-część prysznicowa		
1.1.1.10	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	22,13
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Posadzka	8,35*2,65		22,13
1.1.1.10	20	STB-00/01	Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocią klasa II wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	22,13
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Posadzka	8,35*2,65		22,13
1.1.1.10	30	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	22,13
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Posadzka	8,35*2,65		22,13
1.1.1.11			Pomieszczenie 1.10.2-ciąg komunikacyjny, umywalnia		
1.1.1.11	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	23,38
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Posadzka umywalnia	8,35*2,80		23,38
1.1.1.11	20	STB-00/01	Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocią klasa I wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	23,38
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Posadzka umywalnia	8,35*2,80		23,38
1.1.1.11	30	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	23,38
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Posadzka umywalnia	8,35*2,80		23,38
1.1.1.12			Pomieszczenie 1.11		
1.1.1.12	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	58,60
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Posadzka	2,50*1,48		3,70
		2 Posadzka	1,40*1,87		2,62
		3 Posadzka	7,39*6,60		48,77
		4 Cokoliki	(8,49+9,95)*2*0,10-(0,90*2)*0,10		3,51
1.1.1.12	20	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	55,09
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Posadzka	2,50*1,48		3,70
		2 Posadzka	1,40*1,87		2,62
		3 Posadzka	7,39*6,60		48,77
1.1.1.12	30	STB-00/01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	35,08

DZ	POZ	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> (8,49+9,95)*2-(0,90*2)		35,08
1.1.1.12	40	STB-00/01	Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	1,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 1.11/1.12		1,00
1.1.1.12	50	STB-00/01	Dylatacja posadzki	metr	13,90
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> 7,30+6,60		13,90
1.1.1.13			Pomieszczenie 1.12		
1.1.1.13	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	19,67
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		1,94
		2	Posadzka		9,91
		3	Posadzka		5,44
		4	Próg		0,65
		5	Cokoliki		1,74
1.1.1.13	20	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	17,93
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		1,94
		2	Posadzka		9,91
		3	Posadzka		5,44
		4	Próg		0,65
1.1.1.13	30	STB-00/01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	17,40
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> (4,15+7,50)*2-(0,90*5+1,40)		17,40
1.1.1.13	40	STB-00/01	Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	1,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 1.12/1.15		1,00
1.1.1.13	50	STB-00/01	Osadzenie w podłożu betonowym ramy wycieraczki 120x90 (materiał Inwestora)	szt	1,00
1.1.1.14			Pomieszczenie 1.13		
1.1.1.14	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	19,23
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		17,79
		2	Próg		0,25
		3	Cokoliki		1,18
1.1.1.14	20	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	18,04
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		17,79
		2	Próg		0,25
1.1.1.14	30	STB-00/01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	17,18
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> (5,74+3,10)*2-0,90		16,78
		2	Ościeże		0,40
1.1.1.14	40	STB-00/01	Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	1,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 1.13/1.12		1,00
1.1.1.15			Pomieszczenie 1.14		
1.1.1.15	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	4,48
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		4,36
		2	Próg		0,12
1.1.1.15	20	STB-00/01	Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocia klasa II wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	4,48

DZ	POZ	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		4,36
		2	Próg		0,12
1.1.1.15	30	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	4,48
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		4,36
		2	Próg		0,12
1.1.1.15	40	STB-00/01	Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	1,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 1.14/1.12		1,00
1.1.1.16	Pomieszczenie 1.15				
1.1.1.16	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	86,32
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		64,41
		2	Posadzka		15,86
		3	Posadzka		2,36
		4	Cokoliki		3,69
1.1.1.16	20	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	82,63
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		64,41
		2	Posadzka		15,86
		3	Posadzka		2,36
1.1.1.16	30	STB-00/01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	36,92
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1			36,92
1.1.1.16	40	STB-00/01	Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	2,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 1.16/1.12		1,00
		2	Pomieszczenie 1.16/1.17		1,00
1.1.1.16	50	STB-00/01	Dylatacja posadzki	metr	18,95
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1			18,95
1.1.1.17	Pomieszczenie 1.16				
1.1.1.17	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	8,69
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		7,42
		2	Próg		0,50
		3	Cokoliki		0,77
1.1.1.17	20	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	7,92
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		7,42
		2	Próg		0,50
1.1.1.17	30	STB-00/01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	8,10
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1			7,70
		2	Ościeża		0,40
1.1.2	Montaż wykładziny podłogowej antyelektrostatycznej z PCV CPV 44112200-0: Wykładziny podłogowe				
1.1.2.1	Pomieszczenie 1.17 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych				
1.1.2.1	10	STB-00/01	Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową PCV	m ²	10,35
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		

DZ	POZ	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		1	Posadzka		10,10
		2	Próg		0,25
1.1.2.1	20	STB-00/01	Posadzka rulonowa z wykładziny antyelektrostatycznej	m ²	10,35
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		10,10
		2	Próg		0,25
1.1.2.1	30	STB-00/01	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	10,35
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		10,10
		2	Próg		0,25
1.1.2.1	40	STB-00/01	Listwy przyścienne	metr	16,99
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1			16,99
1.1.2.1	50	STB-00/01	Podłączenie wykładziny pod uziom	kmpl	1,00
1.2	Ściany				
1.2.1	Parter okładzina z płytek gresowych - CPV 45431000-7: Kładzenie płytek				
1.2.1.1	Pomieszczenia 1.02,1.03				
1.2.1.1	10	STB-00/02	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	40,80
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 1.02		19,50
		2	Pomieszczenie 1.03		21,30
1.2.1.1	20	STB-00/02	Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocia klasa I wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	3,81
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 1.02		1,77
		2	Pomieszczenie 1.03		2,04
1.2.1.1	30	STB-00/02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	40,80
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 1.02		19,50
		2	Pomieszczenie 1.03		21,30
1.2.1.2	Pomieszczenie 1.06				
1.2.1.2	10	STB-00/02	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	39,05
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 1.06		32,45
		2	Pomieszczenie 1.06 WC		6,60
1.2.1.2	20	STB-00/02	Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocia klasa II wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	18,82
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 1.06		15,82
		2	Pomieszczenie 1.06-część cokołowa		3,01
1.2.1.2	30	STB-00/02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	39,05
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 1.06		32,45
		2	Pomieszczenie 1.06 WC		6,60
1.2.1.3	Pomieszczenie 1.10				
1.2.1.3	10	STB-00/02	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	15,24
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 1.10-korytarz		15,24
1.2.1.3	20	STB-00/02	Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocia klasa I wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	2,15

DZ	POZ	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pomieszczenie 1.10-prysznicze		
			<i>Obliczenie ilości</i> (0,12+0,12+1,30+1,48+4,47+1,48)*0,30-0,90*0,30*2		2,15
1.2.1.3	30	STB-00/02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	15,24
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pomieszczenie 1.10-korytarz		
			<i>Obliczenie ilości</i> (0,12+0,12+1,30+1,48+4,47+1,48)*2,10-0,90*2,00*2		15,24
1.2.1.4	Pomieszczenie 1.10.1				
1.2.1.4	10	STB-00/02	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	49,85
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pomieszczenie 1.10-prysznicze		
			<i>Obliczenie ilości</i> (1,30+8,35+2,65+8,47)*2,40		49,85
1.2.1.4	20	STB-00/02	Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocą klasa II wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	27,48
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pomieszczenie 1.10-prysznicze		
			<i>Obliczenie ilości</i> (1,30+8,35+1,80)*2,40		27,48
1.2.1.4	30	STB-00/02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	49,85
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pomieszczenie 1.10-prysznicze		
			<i>Obliczenie ilości</i> (1,30+8,35+2,65+8,47)*2,40		49,85
1.2.1.5	Pomieszczenie 1.10.2				
1.2.1.5	10	STB-00/02	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	43,51
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pomieszczenie 1.10-umywalki		
			<i>Obliczenie ilości</i> (8,47+2,80+8,35+1,10)*2,10		43,51
1.2.1.5	20	STB-00/02	Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocą klasa I wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	2,85
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pomieszczenie 1.10-prysznicze część cokołowa		
			<i>Obliczenie ilości</i> (1,15+8,35)*0,30		2,85
1.2.1.5	30	STB-00/02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	43,51
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pomieszczenie 1.10-umywalki		
			<i>Obliczenie ilości</i> (8,47+2,80+8,35+1,10)*2,10		43,51
1.2.1.6	Pomieszczenie 1.14				
1.2.1.6	10	STB-00/02	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	18,74
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pomieszczenie 1.14		
			<i>Obliczenie ilości</i> (3,63+1,26)*2,10*2-0,90*2,00		18,74
1.2.1.6	20	STB-00/02	Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocą klasa II wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	18,74
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pomieszczenie 1.14		
			<i>Obliczenie ilości</i> (3,63+1,26)*2,10*2-0,90*2,00		18,74
1.2.1.6	30	STB-00/02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	18,74
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pomieszczenie 1.14		
			<i>Obliczenie ilości</i> (3,63+1,26)*2,10*2-0,90*2,00		18,74
1.2.1.7	Pomieszczenie 1.15				
1.2.1.7	10	STB-00/02	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	9,66
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pomieszczenie 1.15-fartuszek		
			<i>Obliczenie ilości</i> (4,00+0,60)*2,10		9,66
1.2.1.7	20	STB-00/02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	9,66
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pomieszczenie 1.15-fartuszek		
			<i>Obliczenie ilości</i> (4,00+0,60)*2,10		9,66

DZ	POZ	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	Piętro				
2.1	Posadzki				
2.1.1	Okładzina z płytek gresowych - CPV 45431000-7: Kładzenie płytek				
2.1.1.1	Pomieszczenie 2.01				
2.1.1.1	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	55,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Posadzka		15,70*2,28+2,80*2,28+1,23*1,34+4,54*1,30
		2	Progi		0,25*1,00*3+0,12*1,00*3
		3	Cokoliki		(5,09+3,22+3,22+1,15+1,23+0,10+0,25+1,23+1,47+2,28+0,30+1,17+1,07+4,54+0,25+4,54+1,02+3,22+3,22+2,20+0,78)*0,10
2.1.1.1	20	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	50,84
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Posadzka		15,70*2,28+2,80*2,28+1,23*1,34+4,54*1,30
		2	Progi		0,25*1,00*3+0,12*1,00*3
2.1.1.1	30	STB-00/01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	41,55
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Cokoliki		5,09+3,22+3,22+1,15+1,23+0,10+0,25+1,23+1,47+2,28+0,30+1,17+1,07+4,54+0,25+4,54+1,02+3,22+3,22+2,20+0,78
2.1.1.1	40	STB-00/01	Listwa wykańczająca z aluminiowa płytki/wykładzina PCV	metr	6,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Pomieszczenie 2.01/2.05		1,00
		2	Pomieszczenie 2.01/2.06		1,00
		3	Pomieszczenie 2.01/2.07		1,00
		4	Pomieszczenie 2.01/2.14		1,00
		5	Pomieszczenie 2.01/2.15		1,00
		6	Pomieszczenie 2.01/2.16		1,00
2.1.1.1	50	STB-00/01	Listwa wykańczająca z aluminiowa płytki/płytki	metr	1,30
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Pomieszczenie 2.01/2.01		1,30
2.1.1.1	60	STB-00/01	Dylatacja posadzki	metr	4,60
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			2,30*2
2.1.1.2	Pomieszczenie 2.09+2.10				
2.1.1.2	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	9,49
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Posadzka		1,80*2,15+2,50*2,15
		2	Progi		0,12*1,00*2
2.1.1.2	20	STB-00/01	Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocią klasa I wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	9,49
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Posadzka		1,80*2,15+2,50*2,15
		2	Progi		0,12*1,00*2
2.1.1.2	30	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	9,49
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Posadzka		1,80*2,15+2,50*2,15
		2	Progi		0,12*1,00*2
2.1.1.2	40	STB-00/01	Listwa wykańczająca z aluminiowa płytki/płytki	metr	2,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Pomieszczenie 2.09/2.01		1,00
		2	Pomieszczenie 2.10/2.09		1,00
2.1.1.3	Pomieszczenie 2.11+2.12				
2.1.1.3	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	9,49
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>

DZ	POZ	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		1	Posadzka		9,25
		2	Progi		0,24
2.1.1.3	20	STB-00/01	Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocia klasa I wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	9,49
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		9,25
		2	Progi		0,24
2.1.1.3	30	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	9,49
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		9,25
		2	Progi		0,24
2.1.1.3	40	STB-00/01	Listwa wykańczająca z aluminiowa płytki/płytki	metr	2,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 2.11/2.01		1,00
		2	Pomieszczenie 2.12/2.11		1,00
2.1.1.4	Pomieszczenie 2.13				
2.1.1.4	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	18,94
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		17,58
		2	Progi		0,12
		3	Cokoliki		1,24
2.1.1.4	20	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	17,70
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		17,58
		2	Progi		0,12
2.1.1.4	30	STB-00/01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	1,24
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Cokoliki		1,24
2.1.1.4	40	STB-00/01	Listwa wykańczająca z aluminiowa płytki/płytki	metr	1,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 2.13/2.01		1,00
2.1.2	Montaż wykładziny podłogowej CPV 44112200-0: Wykładziny podłogowe				
2.1.2.1	Pomieszczenie 2.02 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych - dywanowe				
2.1.2.1	10	STB-00/01	Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową dywanową	m ²	21,46
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		21,16
		2	Próg		0,30
2.1.2.1	20	STB-00/01	Posadzka z wykładzin tekstylnych - płytki	m ²	21,46
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		21,16
		2	Próg		0,30
2.1.2.1	30	STB-00/01	Listwy przyścienne	metr	14,20
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1			14,20
2.1.2.1	40	STB-00/01	Listwa wykańczająca aluminiowa wykładzina/wykładzina	metr	2,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 2.02/2.03-2.02/2.04		2,00
2.1.2.2	Pomieszczenie 2.03 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych - dywanowe				
2.1.2.2	10	STB-00/01	Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową dywanową	m ²	24,68
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		24,68
2.1.2.2	20	STB-00/01	Posadzka z wykładzin tekstylnych - płytki	m ²	24,68

DZ	POZ	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Posadzka		
			<i>Obliczenie ilości</i> 6,17*4,00		24,68
2.1.2.2	30	STB-00/01	Listwy przyściennie	metr	19,44
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Posadzka		
			<i>Obliczenie ilości</i> (6,17+4,00)*2-0,90		19,44
2.1.2.3	Pomieszczenie 2.04 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych - dywanowe				
2.1.2.3	10	STB-00/01	Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową dywanową	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Posadzka		
			<i>Obliczenie ilości</i> 7,55*4,10		30,96
2.1.2.3	20	STB-00/01	Posadzka z wykładzin tekstylnych - płytki	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Posadzka		
			<i>Obliczenie ilości</i> 7,55*4,10		30,96
2.1.2.3	30	STB-00/01	Listwy przyściennie	metr	22,40
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Posadzka		
			<i>Obliczenie ilości</i> (7,55+4,10)*2-0,90		22,40
2.1.3	Montaż wykładziny podłogowej z PCV CPV 44112200-0: Wykładziny podłogowe				
2.1.3.1	Pomieszczenie 2.05 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych - PCV				
2.1.3.1	10	STB-00/01	Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową PCV	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Posadzka		
			<i>Obliczenie ilości</i> 7,55*4,10		30,96
2.1.3.1	20	STB-00/01	Posadzka rulonowa z wykładziny PCV	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Posadzka		
			<i>Obliczenie ilości</i> 4,10*7,55		30,96
2.1.3.1	30	STB-00/01	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Posadzka		
			<i>Obliczenie ilości</i> 4,10*7,55		30,96
2.1.3.1	40	STB-00/01	Listwy przyściennie	metr	23,30
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Posadzka		
			<i>Obliczenie ilości</i> (4,10+7,55)*2		23,30
2.1.3.2	Pomieszczenie 2.06+2.06.1 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych - PCV				
2.1.3.2	10	STB-00/01	Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową PCV	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Posadzka		
			<i>Obliczenie ilości</i> 7,55*4,10		30,96
2.1.3.2	20	STB-00/01	Posadzka rulonowa z wykładziny PCV	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Posadzka		
			<i>Obliczenie ilości</i> 4,10*7,55		30,96
2.1.3.2	30	STB-00/01	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Posadzka		
			<i>Obliczenie ilości</i> 4,10*7,55		30,96
2.1.3.2	40	STB-00/01	Listwy przyściennie	metr	23,30
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Posadzka		
			<i>Obliczenie ilości</i> (4,10+7,55)*2		23,30
2.1.3.3	Pomieszczenie 2.07+2.07.1 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych - PCV				
2.1.3.3	10	STB-00/01	Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową PCV	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Posadzka		
			<i>Obliczenie ilości</i> 7,55*4,10		30,96
2.1.3.3	20	STB-00/01	Posadzka rulonowa z wykładziny PCV	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Posadzka		
			<i>Obliczenie ilości</i> 4,10*7,55		30,96

DZ	POZ	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.1.3.3	30	STB-00/01	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Posadzka	<i>Obliczenie ilości</i> 4,10*7,55		30,96
2.1.3.3	40	STB-00/01	Listwy przyścienne	metr	23,30
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (4,10+7,55)*2		23,30
2.1.3.4	Pomieszczenie 2.14 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych - PCV				
2.1.3.4	10	STB-00/01	Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową PCV	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Posadzka	<i>Obliczenie ilości</i> 7,55*4,10		30,96
2.1.3.4	20	STB-00/01	Posadzka rulonowa z wykładziny PCV	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Posadzka	<i>Obliczenie ilości</i> 4,10*7,55		30,96
2.1.3.4	30	STB-00/01	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Posadzka	<i>Obliczenie ilości</i> 4,10*7,55		30,96
2.1.3.4	40	STB-00/01	Listwy przyścienne	metr	23,30
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (4,10+7,55)*2		23,30
2.1.3.5	Pomieszczenie 2.15+2.15.1 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych - PCV				
2.1.3.5	10	STB-00/01	Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową PCV	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Posadzka	<i>Obliczenie ilości</i> 7,55*4,10		30,96
2.1.3.5	20	STB-00/01	Posadzka rulonowa z wykładziny PCV	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Posadzka	<i>Obliczenie ilości</i> 4,10*7,55		30,96
2.1.3.5	30	STB-00/01	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Posadzka	<i>Obliczenie ilości</i> 4,10*7,55		30,96
2.1.3.5	40	STB-00/01	Listwy przyścienne	metr	23,30
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (4,10+7,55)*2		23,30
2.1.3.6	Pomieszczenie 2.16 CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych - PCV				
2.1.3.6	10	STB-00/01	Warstwa samopoziomująca grub 3 mm pod wykładzinę podłogową PCV	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Posadzka	<i>Obliczenie ilości</i> 7,55*4,10		30,96
2.1.3.6	20	STB-00/01	Posadzka rulonowa z wykładziny PCV	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Posadzka	<i>Obliczenie ilości</i> 4,10*7,55		30,96
2.1.3.6	30	STB-00/01	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	30,96
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Posadzka	<i>Obliczenie ilości</i> 4,10*7,55		30,96
2.1.3.6	40	STB-00/01	Listwy przyścienne	metr	23,30
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (4,10+7,55)*2		23,30
2.2	Ściany				
2.2.1	Okładzina z płytek gresowych - CPV 45431000-7: Kładzenie płytek				
2.2.1.1	Pomieszczenia 2.09+2.10				
2.2.1.1	10	STB-00/02	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	46,20

DZ	POZ	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 2.09		20,10
		2	Pomieszczenie 2.10		26,10
2.2.1.1	20	STB-00/02	Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocą klasa I wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	5,60
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1			5,60
2.2.1.1	30	STB-00/02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	46,20
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 2.09		20,10
		2	Pomieszczenie 2.10		26,10
2.2.1.2	Pomieszczenia 2.11+2.12				
2.2.1.2	10	STB-00/02	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	46,20
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 2.11		20,10
		2	Pomieszczenie 2.12		26,10
2.2.1.2	20	STB-00/02	Powłoka hydroizolacyjna (obciążenie wilgocą klasa I wg DIN 18195),podpłytkowa posadzki	m ²	5,60
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1			5,60
2.2.1.2	30	STB-00/02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	46,20
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 2.11		20,10
		2	Pomieszczenie 2.12		26,10
2.2.1.3	Pomieszczenia 2.13				
2.2.1.3	10	STB-00/02	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	8,42
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 2.13-fartuszek		8,42
2.2.1.3	20	STB-00/02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	8,42
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 2.13-fartuszek		8,42
3	Klatki schodowe				
3.1	Klatka frontowa				
3.1.1	Pomieszczenie 2.01.1 - posadzka piętra				
3.1.1	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	34,18
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		31,50
		3	Progi		1,95
		4	Cokoliki		0,74
3.1.1	20	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	33,45
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka		31,50
		2	Progi		1,95
3.1.1	30	STB-00/01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	7,35
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Cokoliki		7,35
3.1.1	40	STB-00/01	Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/wykładzina dywanowa	metr	2,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pomieszczenie 2.01.1/2.02		1,00
		2	Pomieszczenie 2.01.1/2.17		1,00

DZ	POZ	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.1.2			Pomieszczenie 2.01.1 - schody		
3.1.2.1			Pomieszczenie 2.01.1 - podest na półpiętrze		
3.1.2.1	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	5,26
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Posadzka		1,60*3,00
		2	Cokoliki		(1,60+3,00)*0,10
3.1.2.1	20	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	4,80
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Posadzka		1,60*3,00
3.1.2.1	30	STB-00/01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	7,35
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Cokoliki		1,00+0,35+0,55+0,20+0,20+0,55+1,45+0,20+2,60+0,25
3.1.2.2			Pomieszczenie 2.01.1 - stopnie		
3.1.2.2	10	STB-00/01	Okładziny schodów z płytką gresową frezowaną 30x140 cm na zaprawie klejowej uelastycznionej gr 5mm	m ²	15,49
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Podnózek		1,50*0,30*21
		2	Przednózek		1,50*0,175*23
3.1.2.2	20	STB-00/01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	6,60
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Podnózek		0,40*11
		2	Przednózek		0,20*11
3.2			Klatka tylna		
3.2.1			Pomieszczenie 2.08.1 - posadzka piętra		
3.2.1	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	5,71
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Posadzka		2,80*1,80
		3	Progi		0,12*1,00
		4	Cokoliki		(1,80*2+1,90)*0,10
3.2.1	20	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	5,16
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Posadzka		2,80*1,80
		2	Progi		0,12*1,00
3.2.1	30	STB-00/01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznionej.	metr	5,50
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Cokoliki		1,80*2+1,90
3.2.1	40	STB-00/01	Listwa wykańczająca aluminiowa płytki/płytki	metr	1,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Pomieszczenie 2.08.1/2.01		1,00
3.2.2			Pomieszczenie 2.01.1 - schody		
3.2.2.1			Pomieszczenie 2.01.1 - podest na półpiętrze		
3.2.2.1	10	STB-00/01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	5,08
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Posadzka		1,60*2,80
		2	Cokoliki		(1,60*2+2,80)*0,10
3.2.2.1	20	STB-00/01	Posadzka z płytek wielkoformatowych GRES 60x60 na zaprawie klejowej uelastycznionej grub 5 mm	m ²	4,48
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Posadzka		1,60*2,80

DZ	POZ	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.2.2.1	30	STB-00/01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznej.	metr	6,00
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Cokoliki	1,60*2+2,80		6,00
3.2.2.2	Pomieszczenie 2.01.1 - stopnie				
3.2.2.2	10	STB-00/01	Okładziny schodów z płytką gresową frezowaną 30x140 cm na zaprawie klejowej uelastycznej gr 5mm	m ²	15,49
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Podnóżek	1,50*0,30*21		9,45
		2 Przednóżek	1,50*0,175*23		6,04
3.2.2.2	20	STB-00/01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek GRES h-10cm cm na zaprawie klejowej uelastycznej.	metr	19,80
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Podnóżek	0,40*(11*2+10)		12,80
		2 Przednóżek	0,20*(12*2+11)		7,00